



COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND DOLE Ex S.I.A. DE LA VÈZE





Monsieur le Président,

L'année 2021 qui vient de s'écouler, a, comme vous le savez, encore été marquée par les conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Cependant, et grâce à la mobilisation solidaire de tous les acteurs du service public de l'eau et de l'assainissement (élus, collaborateurs des collectivités territoriales ou des syndicats intercommunaux, personnels de Sogedo), nous sommes parvenus, ensemble, à garantir la continuité et la qualité de service pour nos usagers.

C'est une réussite qui mérite d'être soulignée car elle était loin d'être acquise dans de telles circonstances exceptionnelles, et je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance pour cette performance due à l'implication de tous. Cette continuité du service public, nous veillons à ce qu'elle soit Professionnelle, Performante et Humaine.

Professionnelle, car les défis climatiques placent la ressource en eau et la préservation de sa qualité au centre de nombreux enjeux essentiels pour la vie quotidienne de nos concitoyens et de nos territoires, et exigent de nous compétence et efficience.

Performante, parce que dans une période où de multiples crises peuvent menacer l'activité des acteurs économiques et altérer les financements publics, nous nous efforçons de faire en sorte que notre service soit efficace, compétitif et respectueux des deniers publics.

Humaine, parce qu'en ces temps troublés nous avons la conviction que la valeur de notre entreprise repose avant tout sur l'humain, l'épanouissement de nos personnels et la satisfaction de nos clients ; c'est ce que nous souhaitons affirmer, notamment par notre implantation locale au moyen de nos agences offrant un accueil de proximité, à l'heure où de nombreux services publics ont déserté les territoires au profit d'une digitalisation anonyme et lointaine.

Au-delà des chiffres et des considérations techniques de ce Rapport Annuel du Délégataire résumant l'ensemble des informations relatives à la gestion de votre service public d'assainissement pour l'année 2021, nous espérons vivement que vous pourrez apprécier nos valeurs de professionnalisme, de performance et d'humanité au cœur de notre engagement.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous souhaitez, et nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez en ayant conscience, avec humilité, que des améliorations sont toujours possibles dans le cadre de notre activité.

En vous assurant de notre totale mobilisation pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

Le Président Philippe MERLIN







SOMMAIRE

I – SYNTHESE	1
II – INFORMATIONS GENERALES	4
II-1 Contrat	4
II-1-1 Collectivité	4
II-1-2 Service délégué	4
II-1-3 Contrat et Avenants	4
II-2 Présentation de l'entreprise SOGEDO	5
II-2-1 SOGEDO, une PME proche des collectivités et de ses abonnés	5
II-2-2 Adresses	6
II-2-3 Implantation locale	7
II-2-4 Interlocuteurs locaux	8
II-2-5 Moyens techniques et humains	8
II-3 Autres Intervenants	9
III - DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE	10
III-1 Le réseau de collecte	12
III-1-2 Bordereau des canalisations	15
III-1-3 Postes de relèvement/refoulement	17
III-1-4 Autres ouvrages singuliers	18
III-2 Traitement des eaux usées	18
IV – COMPTE-RENDU D'ACTIVITE	19
IV-1 Données administratives du Service Assainissement	19
IV-1-1 Nombre d'abonnés	19
IV-1-2 Identification des rejets particuliers	20
IV-1-3 Répartition des volumes Assainissement facturés	20
IV-2 Exploitation du réseau de collecte	22
IV-2-1 Contrôle des branchements	22
IV-2-2 Entretien du réseau	23
IV-2-2 Intervention sur réseau	26
IV-2-3 Maintenance des postes de relèvement	27
IV-3 Travaux de la Collectivité	32
IV-3-1 Suivis de chantiers	
IV-3-2 Renouvellement des réseaux	32



V - GESTION DES ABONNES	33
V-1 Activités de l'Agence Clientèle	33
V-1-1 Synthèse de l'année	33
V-1-2 Situation sur l'exercice précédent	34
V-2 Ecrêtements	34
V-3 Dégrèvements	35
V-4 Traitement des demandes des abonnés	35
V-5 Réclamations clientèle	35
VI – BILAN FINANCIER	36
VI-1 Indicateurs financiers	36
VI-2 Compte-rendu financier	37
VII – PROPOSITIONS - EVOLUTIONS	44
VII-1 Ouvrages de la Collectivité	44
VII-2 Réseau de Collecte	44

SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Points noirs du réseau

ANNEXE 2 : Localisations des points de rejets au milieu naturel







I - SYNTHESE



Récapitulatif des indices spécifiques

Le tableau suivant montre l'évolution des indices spécifiques par rapport à l'année précédente :

Domaine	Indicateurs spécifiques	Unité	2020	2021	Evolution 2021/2020
	Nombre de stations d'épuration	-	0	0	-
	Nombre de postes de relèvement	-	12	12	0%
	Linéaire Réseau Séparatif eaux usées /Pseudo séparatif	ml	23 935	24 929	4%
	Linéaire Réseau Unitaire	ml	3 488	3 243	-7%
Gestion patrimoniale	Linéaire Réseau de transit	Points	12080	12080	0%
Coolien paumieniaie	Indice de connaissance des réseaux	Points	70	71	1%
	Indice de connaissance des rejets directs au milieu naturel	-	60	60	0%
	Nombre de secteurs nécessitant un curage fréquent par 100 km de réseau	-	2.5	2.5	-2%
	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0.00%	0.00%	-
	Taux de débordement des effluents chez les usagers	Nb /1000 hab	0	0	-
	Linéaire de curage réalisé	ml	4 860	5 000	3%
Continuité du comico	Volumes Assainissement facturés internes	m3/an	105 610	107 281	1.6%
Continuité du service	Volumes Assainissement facturés importés	m3/an	27 965	17 506	-37.4%
	Volumes assujettis exportés vers Dole (toutes les communes sauf une partie de Brevans)	m3/an	117 370	142 583	21%
	Volumes traités	m3/an	0	0	-
Operition also also also also	Nombre d'abonnés	-	1 041	1 063	2.1%
Gestion des abonnés	Nombre d'abonnés domestiques	-	1 040	1 062	2.1%
	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	%	0.7%	1.7%	149%
Tarifs	Taux de réclamations	Nb /1000 ab	10	7	-31%
	Prix de l'Assainissement pour 120 m3	€TTC/m3	2.85	3.08	8.1%

Indicateurs spécifiques d'après l'arrêté ministériel du 2 Mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement





Récapitulatif des indices règlementaires de décret et de l'arrêté du 2 mai 2007

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés dans le tableau ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007.

Le tableau suivant présente également les données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de la collectivité dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du rapport.

Thème	Titre	Unité	Origine	2021
	Indicateurs descriptifs des services d'assainissement			
Abonnés	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	Nb	INSEE	2 208
Réseau	Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	Nb	Collectivité	0
Boue	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	t MS	SOGEDO	Non concerné
Abonnés	Prix TTC du service au m³ pour 120 m³	€ TTC/m³	SOGEDO	3.08
	Indicateurs de performance			
Abonnés	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%	Collectivité	85%
Réseau	Indice de connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	De 0 à 120 points	SOGEDO	71
Collecte	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Non connue
Epuration	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Non concerné
Epuration	Conformité de la performance d'ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Non concerné
Boue	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	%	SOGEDO	Non concerné
Gestion financière	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	€ / m³ facturé	SOGEDO	0.0135
Abonnés	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Nb / 1000 hab dess.	SOGEDO	0
Réseau	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	Nb / 100km	SOGEDO	2
Réseau	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d'eaux usées	%	Collectivité	0.00%
Epuration	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application pour la police de l'eau	%	SOGEDO	Non concerné
Collecte	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	De 0 à 120 points	SOGEDO	71
Gestion financière	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Année	Collectivité	Non connue
Gestion financière	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	%	Service d'eau potable	1.65%
Abonnés	Taux de réclamations	Nb / 1000 abonnés	SOGEDO	7



Arrêté du 21 juillet 2015 modifié

L'arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, remplace l'arrêté du 22 juin 2007, relatif aux prescriptions techniques, aux modalités de surveillance et au contrôle des installations d'assainissement collectif et des installations d'assainissement non collectif de capacité supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

Cet arrêté ne s'applique pas aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,

Les évolutions concernant votre collectivité sont les suivantes.

Exploitation et entretien des systèmes de collecte des eaux usées :

Le système d'assainissement doit faire l'objet d'un diagnostic tous les 10 ans. Un programme de gestion des eaux pluviales doit être mis en place si cela est techniquement et financièrement possible.

Auto-surveillance des systèmes d'assainissement :

Déversoirs d'orage :

Le service de l'assainissement comprend trois déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon collectant une charge brute par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 : les DO rue du canal à BAVERANS, rue de la Fontaine et rue de la Passerelle à BREVANS. Ces DO doivent être équipés afin de pouvoir mesurer le temps de déversement journalier et estimer le débit déversé. Ces DO sont équipés.

Trop-plein sur séparatif :

Sans objet

Production documentaire:

Un manuel d'autosurveillance a été mis en place et un bilan de fonctionnement est rédigé chaque année.





II - INFORMATIONS GENERALES

II-1 Contrat

II-1-1 Collectivité

La Collectivité délégante est la Communauté d'agglomération du Grand Dole

Adresse: Place de l'Europe

39 100 Dole

La Collectivité est compétente en matière d'assainissement collectif.

II-1-2 Service délégué

La Collectivité a déléqué la gestion de son service public d'assainissement collectif sur le périmètre de l'ex-Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vèze qui regroupe les communes de :

- AMANGE - CHATENOIS

- AUDELANGE - ROCHEFORT SUR NENON

- BAVERANS - ARCHELANGE

L'exploitation du service a été confiée à la SOGEDO et porte sur :

Collecte des eaux usées,

Entretien du réseau d'assainissement, des postes de relèvement,

Gestion des relations avec les usagers du service

Le traitement des eaux usées ne fait pas partie du périmètre déléquée. Les eaux usées collectivité sont déversées sur la station d'épuration intercommunale de la Ville de Dole.

II-1-3 Contrat et Avenants

Type de Contrat : Affermage Date d'effet : 1er Mai 2017 Date d'échéance : 30 Avril 2029

Avenants:

N°	Objet	Date de signature	Date de Visa	Date d'effet
	Sans Objet			





II-2 Présentation de l'entreprise SOGEDO

II-2-1 SOGEDO, une PME proche des collectivités et de ses abonnés

SOGEDO, acteur essentiel des services publics en France, dédie ses compétences aux collectivités publiques dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement. Entreprise familiale, SOGEDO a su préserver son indépendance **depuis plus de 67 ans**.

SOGEDO constitue sa force d'actions au travers de **23 agences d'exploitation locales** réparties sur 14 départements. Ces agences de proximité situées en zones rurales et semi-rurales permettent aux équipes de répondre avec une **grande réactivité** et de manière adaptée aux besoins des collectivités et des abonnés.

UNE GESTION GLOBALE DES SERVICES

L'eau est un domaine d'activité au cadre règlementaire strict et en perpétuelle évolution. Il requiert la mise en œuvre d'un nombre important de métiers et de techniques élaborées nécessitant des savoir-faire et des compétences en évolution permanente.

Les compétences de SOGEDO s'étendent de la surveillance de la ressource à la gestion des abonnés au service, en passant par toutes les étapes de l'exploitation du petit cycle de l'eau.

SOGEDO intervient dans la maintenance, l'entretien et l'optimisation des réseaux d'eau et d'assainissement par la recherche de fuites, le nettoyage des réservoirs, l'analyse des données de sectorisation et de qualité de l'eau, la surveillance des déversements au milieu naturel, l'entretien des postes de relèvement ainsi que la surveillance des données générales de collecte pour le diagnostic permanent.

Les techniciens SOGEDO réalisent des prestations de surveillance, de maintenance et de réparations de tous types d'ouvrages de traitement d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif. SOGEDO intervient sur les équipements électriques basse et moyenne tension, les automatismes, les équipements de télégestion et de supervision.

Une équipe cartographie assure la mise en place et la tenue à jour des **Systèmes d'Information Géographique.** Les agents d'intervention garantissent le croisement et les corrections avec les données de terrain et la fiabilisation des données grâce à des outils d'intervention connectés.

SOGEDO maitrise également l'ensemble de la gestion clientèle grâce à une chaine éditique intégralement gérer en interne et des agences de proximité, au plus près des abonnés.



LE SAVIEZ-VOUS ?

?

SOGEDO exploite, en délégation, les services publics Eau et/ou Assainissement de plus de 570 communes allant de moins de 400 habitants à plus de 50 000.

SOGEDO en bref



SAS au capital de 8 000 000 €

Président : Philippe MERLIN

Chiffre d'affaires 2020 : 83 M€

320 Salariés

800 contrats concession eau, assainissement et prestations de services.

235 000 abonnés au service de l'eau,

70 000 abonnés au service de l'assainissement

1 direction Générale à Lyon

23 centres d'exploitation au plus près des abonnés sur 14 départements



IMPLANTATIONS DE SOGEDO EN FRANCE



II-2-2 Adresses

Service	Adresse	Téléphone	Fax
Siège Social	4, place des Jacobins B.P. 2119 69 226 LYON Cedex	04 72 77 85 00	04 72 77 94 12
Direction Générale	4, place des Jacobins B.P. 2119 69 226 LYON Cedex	04 72 77 85 00	04 72 77 94 12
Direction Départementale	ZI, 3 Rue des Métiers 39 700 ROCHEFORT SUR NENON	03 84 70 51 01	03 84 70 52 87
Centre d'exploitation	ZI, 3 Rue des Métiers 39 700 ROCHEFORT SUR NENON	03 84 70 51 01	03 84 70 52 87



II-2-3 Implantation locale

>L'activité de SOGEDO dans le Jura en quelques chiffres :



	Nombre
Agences SOGEDO	6
Moyens humains (données au 31/12/2021):	
 Chefs de Centre / Chefs d'Agence 	4
 Ingénieur 	1
 Chefs Fontainiers 	3
 Agents en contrat de professionnalisation 	3
 Agents Administratifs 	10
 Electromécaniciens 	6
 Agents d'Exploitation 	35
 Agents Assainissement Collectif 	13
 Agents Assainissement Non Collectif 	3
TOTAL	78

Région Bourgogne - Franche Comté	Eau Potable	Assainissement Collectif	Assainissement Non Collectif	Prestations
Contrats	18	22	3	 55 prestations administratives
Communes	206	51	82	- 165 prestations techniques
Abonnés	59 343	25 268	4 979	-



II-2-4 Interlocuteurs locaux

La gestion du contrat est réalisée par le centre d'exploitation de Rochefort-Sur-Nenon qui assure :

- les opérations de maintenance des installations de production et de distribution,
- la gestion des abonnés (relève des compteurs, facturation, abonnements, etc...)
- la réalisation de branchements neufs.

Les Agents Fontainiers, les électromécaniciens peuvent intervenir 24h/24h pour tout incident signalé par un dispositif de télésurveillance ou un appel à la permanence téléphonique.

L'Accueil Clientèle est assuré au centre de Rochefort-Sur-Nenon de :

8H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00 du lundi au vendredi.



La continuité du service est assurée par une permanence téléphonique 24h/24h : 03 84 70 51 01

II-2-5 Moyens techniques et humains

Le centre d'exploitation de Rochefort-Sur-Nenon, dispose de 18 agents dont :

- 2 électromécaniciens,
- 1 Chef fontainier
- 1 équipe de 4 fontainiers,
- 1 agent clientèle,
- 2 agents spécialisés dans l'assainissement collectif,
- 1 technicien dédié au service de l'assainissement non collectif
- 2 agents administratifs,
- 1 chercheur de fuite mutualisé sur les centres du Jura
- 1 Laveur de réservoir mutualisé
- 1 technicienne suivi qualité eau potable et assainissement
- 1 équipe travaux composée de 2 agents,

Il est à noter que 6 agents disposent d'une habilitation chlore, 7 d'une habilitation électrique, 3 d'une formation Catec et un de la formation sauveteur secouriste du travail.





Pour assurer sa mission de service d'eau et d'assainissement, l'effectif du Centre de Rochefort-Sur- Nenon dispose des moyens techniques suivants :

- des véhicules d'intervention : véhicules légers, fourgons ateliers, camion hydrocureur, camion 19T.
- de matériel de travaux : minipelle, pompe haute-pression.
- de matériel de recherche de fuite : corrélateur, prélocalisateurs.
- de matériels de télécommunication et de télégestion adaptés à nos métiers et permettant un suivi des installations et une rapidité d'intervention accrues.
- de moyens informatiques permettant d'assurer en temps réel la gestion des abonnés.

II-3 Autres Intervenants

La gestion du service délégué se fait en étroite collaboration avec les organismes suivants :

Service	Adresse	Téléphone	Fax
Agence Régionale de Santé de Franche-Comté	Délégation du Jura 4 rue Curé Marion 39000 LONS LE SAUNIER	03 84 86 83 00	03 84 24 67 64
Police de l'Eau	D.D.T. 4, Rue du Curé Marion 39 015 LONS LE SAUNIER	03 84 86 80 00	03 84 86 80 10
Agence de l'Eau	Rhône – Méditerranée – Corse 34, Rue de la Corvée 25 000 BESANCON	03 81 25 23 50	03 81 25 23 51
Conseil Général S.A.T.	17, Rue Rouget de Lisle 39 039 LONS LE SAUNIER Cedex	03 84 87 33 00	03 84 24 68 65





III - DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE



Le dispositif de collecte et de traitement des eaux usées sur le périmètre de l'ex-Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vèze (SIAV) s'organise de la manière suivante :

Les communes de Rochefort Sur Nenon (Sauf hameau de Gros-Buisson) et Baverans sont raccordées au réseau de transit Rochefort → Dole. Les effluents sont rejetés dans le réseau de la ville de Dole et sont traités par la station intercommunale de Dole.

Une convention signée en 2014 entre le SIAV et la ville de Dole, définit les conditions de transfert et de traitement des effluents par la ville de Dole.

La commune d'Audelange a été raccordée en 2012 par un poste de refoulement au réseau du hameau de Sous les Roches à Audelange lui-même raccordé au réseau du SIAV.

Les communes d'Archelange et Amange sont raccordées au réseau de la commune de Chatenois, raccordé au réseau du SIAV par l'intermédiaire de postes de refoulement.

Le hameau de Gros – Buisson (commune de Rochefort Sur Nenon) ne dispose à ce jour d'aucune station de traitement, il est en totalité assujetti à l'assainissement non collectif.

La commune de Brevans (Commune non adhérente au SIA de la Vèze) rejette une partie de ses effluents dans le transit du SIAV. Ces effluents sont traités également par la ville de Dole.

Une convention entre le SIAV, Sogedo et Brevans définit les conditions techniques et financières du transport et traitement des effluents de Brevans.

Un synoptique, page suivante, présente la structure du réseau du Syndicat.








SYNOPTIQUE PLANIMETRIQUE ASSAINISSEMENT

SIA de la VEZE





III-1 Le réseau de collecte

III-1-1 Connaissance des réseaux de collecte

Un Système d'information Géographique (SIG) est utilisé suite à la mise à jour et la numérisation des plans du réseau de collecte des eaux usées. Les informations connues concernent la structure, la dimension et l'âge des équipements et canalisations, y sont répertoriées, ainsi qu'un historique et la localisation des interventions effectuées au cours de l'année.

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 vient préciser les dispositions de l'article 161 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour l'environnement. Les collectivités sont tenues, au 31 décembre 2013, d'avoir établi un descriptif détaillé des réseaux d'assainissement.

Pour juger de l'établissement du descriptif détaillé, le ministère de l'environnement a fait évoluer, par un nouveau décret du 2 décembre 2013, l'indicateur de performance IP202.2 « Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ».

Ce décret modifie en profondeur cet indicateur y compris le barème d'attribution des points (passage du barème de 100 points à 120 points).

Afin de considérer que les collectivités disposent du descriptif détaillé, cet indice doit atteindre une valeur supérieure ou égale à 40 points.

Toutefois, aucune pénalité ne vient sanctionner les collectivités n'ayant pas atteint la valeur de 40.

Vous trouverez page suivante la décomposition de cet indice ainsi que le nombre de points que nous avons été en mesure d'attribuer à chaque paramètre.

Ce descriptif détaillé doit vous permettre d'établir un plan pluriannuel de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées. Le remplacement des conduites anciennes et présentant des défauts importants permettra d'améliorer le taux de collecte des eaux usées et de limiter les eaux parasites.

Nos techniciens complètent chaque jour cette base de données. Nous sommes à votre entière disposition pour vous transmettre les données nécessaires à la gestion patrimoniale de votre réseau de distribution.





P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées

Davâma	Critères	Inform dispo	
Barême	Criteres	Oui / Non	Points attribués
+ 10 points	Existence d'un plan des réseaux de collecte des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de refoulement ou de relèvement, déversoirs d'orage,), et s'ils existent, les points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement.	Oui	10
+ 5 points	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés (extension, réhabilitation, ou renouvellement des réseaux) et les données acquises depuis la dernière mise à jour. Mise à jour à minima annuelle du plan.	Oui	5
	L'obtention des 15 premiers points est nécessaire, avant de pouvoir ajouter les points s	uivants :	
+ 10 points	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage, de la précision des informations cartographiques, et pour au moins la moitié du linéaire total de réseau les informations sur les diamètres et matériaux des tronçons.	Oui	10
chaque fois que	riaux et les diamètres sont renseignés pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point s sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième poin es matériaux et diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total.		
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur les diamètres et matériaux des tronçons sont renseignées	55%	4
+ 10 points	L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, pour au moins la moitié du linéaire total de réseau.	Oui	10
chaque fois que s	ou la période de pose est renseignée pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attressest renseignée pour au moins 95% du linéaire total.		
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur les années ou périodes de pose des tronçons sont renseignées	75%	2
A ce st	ade du barème, 40 points au minimum doivent être obtenus pour pouvoir y ajouter les p	oints suivant	:s :
+ 10 points	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, pour au moins la moitié du linéaire total de réseau.	Non	0
renseignés 10% s	ie est renseignée pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attrib supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attribué lorsque l'altiméti	oué chaque fo	
renseignee pour	au moins 95% du linéaire total.	rie des canalis	is que sont sations est
De 1 à 5 points	au moins 95% du linéaire total. Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées	rie des canalis	is que sont sations est
De 1 à 5 points	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont	rie des canalis	sations est
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de	rie des canalis	sations est 0
De 1 à 5 points supplémentaires + 10 points	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs,) Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements	rie des canalis 0 Non	0 10
De 1 à 5 points supplémentaires + 10 points + 10 points	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs,) Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existant sur les ouvrages de collecte et transport des eaux usées. Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du	o Non	0 10
De 1 à 5 points supplémentaires + 10 points + 10 points + 10 points	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs,) Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existant sur les ouvrages de collecte et transport des eaux usées. Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite). L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de	0 Non Non	0 10 10
De 1 à 5 points supplémentaires + 10 points + 10 points + 10 points + 10 points	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs,) Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existant sur les ouvrages de collecte et transport des eaux usées. Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite). L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,) Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa résiliation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur	0 Non Non Non	0 10 10 0 10





L'indice P 202.2 « connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées » de votre collectivité atteint **71 points**.

Les éléments de cartographie connus sur votre collectivité ne permettent pas de répondre aux obligations du décret du 27janvier 2012.

Nos services se tiennent à votre entière disposition afin de pouvoir étudier ensemble les modalités d'établissement et d'inventaire de votre patrimoine.

Prévention et Sécurité : « Construire sans détruire »

Le décret N°2011-1241 du 5 octobre 2011, dit décret DT-DICT, prévoit la refonte des formulaires CERFA correspondants, la modification des procédures administratives et le renforcement des responsabilités de chacun des acteurs.

Ce décret modifie les documents DT-DICT qui deviennent plus complets et détaillés. En vue d'optimiser la sécurité des biens et des personnes et de sécuriser au mieux la continuité de service, le décret encadre la réalisation de travaux urgents par la mise en place d'avis de travaux urgents « ATU ».

D'autre part, la loi portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle 2 » instaure au sein de l'INERIS, par l'article L554-2 du Code de l'environnement, un guichet unique informatisé qui vise à recenser les concessionnaires de tous les réseaux aériens, souterrains et subaquatiques implantés en France, et les principales informations nécessaires pour permettre la réalisation de travaux en toute sécurité à leur proximité.

Sogedo a ainsi la charge de mettre à jour le guichet unique. Ce guichet est financé en partie par une redevance perçue auprès des exploitants de réseaux.

D'autre part, la réglementation prévoit également l'identification des réseaux selon deux critères :

- Catégorie d'ouvrage :
 - Les réseaux dits sensibles
 - Les réseaux non sensibles.

Les canalisations de prélèvement de distribution d'eau destinée à la consommation humaine relèvent, sauf déclaration contraire de la part de l'opérateur du réseau, de la catégorie des réseaux non sensibles.

- **Précision des informations cartographiques :** L'arrêté « DT/DICT » instaure à ce titre, trois classes de précision cartographique A, B et C. Pour tous les réseaux, ces classes sont :
 - O Classe A : incertitude sur la précision cartographique maximale de 0,40 m.
 - o Classe B: incertitude sur la précision cartographique entre 0,40 m et 1,5 m.
 - o Classe C : incertitude sur la précision cartographique supérieure à 1,5 m

Les plans de récolement doivent obligatoirement être établis dans une classe de précision conforme à la classe A. La réglementation n'impose pas, à ce jour, pour les réseaux « non sensibles » une mise à jour massive de la précision en classe A.

Dernièrement, depuis le 1^{er} juillet 2013, le Délégataire doit enregistrer le zonage des réseaux dans le téléservice « réseaux et canalisations. fr ». Le Délégataire doit établir ce zonage grâce à son SIG et transmettre les polygones d'implantations pour l'ensemble des réseaux de la Collectivité. Ce travail a été réalisé pour votre collectivité et les données doivent être mises à jour régulièrement.





III-1-2 Bordereau des canalisations

L'inventaire des canalisations de collecte (hors branchements) tient compte des travaux de suppression, renouvellement, renforcement et extensions réalisés et réceptionnés en cours d'année.

Pour rappel, les travaux réalisés sur le territoire de la Collectivité intègrent son patrimoine qu'après fourniture des plans de récolement par les entreprises mandatées et réception des travaux par le maître d'ouvrage.

L'exactitude du bordereau des canalisations au 31 Décembre présenté ci-après est tributaire de l'avancée de la mise à jour des plans de réseau, ainsi que de la transmission des plans de récolement des travaux effectués sur le territoire de la Collectivité au cours de l'année.

Le réseau se décompose de la manière suivante selon le type de collecte et le diamètre des canalisations :

Réseau EAUX USEES (Séparatif)	Inventaire au 31/12/20	Inventaire au 31/12/21	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2020
(Réception uniquement d'eaux usées)				
Chatenois	4 879	4 873	-6	0%
Baverans	4 130	4 130	0	0%
Amange	2 438	2 438	0	0%
Audelange	515	515	0	0%
Archelange	2 710	2 710	0	0%
Rochefort Sur Nenon	9 263	10 263	1 000	11%
TOTAL	23 935	24 929	994	4%

EAUX USEES (Refoulement)	Inventaire au 31/12/20	Inventaire au 31/12/21	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2020
(Réception des eaux usées)				
Chatenois	3 123	3 123	0	0%
Baverans	2 375	2 375	0	0%
Amange	973	973	0	0%
Audelange	887	887	0	0%
Archelange	930	930	0	0%
Rochefort Sur Nenon	1 411	1 411	0	0%
Brevans	2 381	2 381	0	0%
TOTAL	12 080	12 080	0	0%





UNITAIRE	Inventaire au 31/12/20	Inventaire au 31/12/21	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2020
(Réception de toutes les eaux)				
Chatenois	0	0	0	-
Baverans	0	0	0	-
Amange	754	725	-29	-4%
Audelange	1 106	890	-216	-20%
Archelange	0	0	0	-
Rochefort Sur Nenon (Gros Buisson)	1 628	1 628	0	0%
TOTAL	3 488	3 243	-245	-7%

Réseau PLUVIAL	Inventaire au 31/12/20	Inventaire au 31/12/21	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2020
(Réception des eaux de ruissellemen	<i>t</i>)			
Chatenois	3 226	2 936	-290	-9%
Baverans	3 630	3 237	-393	-11%
Amange	2 347	2 020	-327	-14%
Audelange	369	287	-82	-22%
Archelange	1 643	1 481	-162	-10%
Rochefort Sur Nenon	9 263	8 162	-1 101	-12%
TOTAL	20 478	18 123	-2 355	-12%

Observation:

Les données présentées ci-dessus sont issues du Système d'Information Géographique (S.I.G.) mis en place sur le territoire sur toutes les communes du Syndicat de la Vèze.

Synthèse:

Type (en ml)	Inventaire au 31/12/20	Inventaire au 31/12/21	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2020
Séparatif Eaux Usées	23 935	24 929	994	4%
Unitaire	3 488	3 243	-245	-7%
Transit	12 080	12 080	0	0%
Eaux Pluviales	20 478	18 123	-2 355	-12%
TOTAL	59 981	58 375	-1606	-3%





III-1-3 Postes de relèvement/refoulement

La Collectivité dispose de 12 postes de relèvement ou refoulement qui permettent d'acheminer l'ensemble des effluents collectés vers la station d'épuration :

Commune	Caractéristiques des pompes	Capacité de pompage (m³/h)	Capacité de pompage maximale du poste (m³/h)	Télésurveillance
Chemin de la Corvée du	Flygt – année 2014	55	EE	Oui
Roi Rochefort	Flygt – année 2014	55	55	Oui
Rue du Canal	Grundfos – 5,9 kW - Année 2012	70	70	Out
Baverans	Flygt – 5,9 kW - Année 2000	70	70	Oui
Rue de la Passerelle	Flygt – 5,9 kW - Année 2013	110	440	0.:
Brevans	Flygt – 5.9 kW - Année 2000	110	110	Oui
Rue de la Fontaine	Flygt – 5,9 kW - Année 2000	100	400	0.:
Brevans	Flygt – 5,9 kW - Année 2000	100	100	Oui
Zone Industrielle	KSB - Année 2012	38		Ovi
Rochefort	KSB - Année 2012	38	38	Oui
Sous les Roches	Flygt– 1,8 kW - Année 1990	10		
Rochefort	Grundfos- 1,8 kW - Année 2007	10	10	Non
PR Chemin des Iles -	Flygt 3057.181 – 1.7 kW – Année 2011	8		
Baverans	Flygt 3057.181 – 1.7 kW – Année 2011	8	8	Oui
PR Impasse des	KSB Amarex – Année 2014	10		
Moulinots - Amange	KSB Amarex – Année 2014	10	10	Oui
PR rue du Moulin Rouge -	KSB Amarex – Année 2012	11		
Audelange	KSB Amarex – Année 2012	11	11	Oui
PR Sous les Roches	KSB Amarex – Année 2011	31		
Audelange	KSB Amarex – Année 2011	31	31	Oui





Commune	Caractéristiques des pompes	Capacité de pompage (m³/h)	Capacité de pompage maximale du poste (m³/h)	Télésurveillance
PR Route de Chatenois -	KSB Amarex – Année 2011	10	10	Oui
Archelange	KSB Amarex – Année 2011	10	10	Oui
PR Rue de l'Eglise -	KSB Amarex – Année 2011	10	10	Oui
Chatenois	KSB Amarex – Année 2011	10	10	Oui

III-1-4 Autres ouvrages singuliers

Le nombre d'équipements hydrauliques divers sur le réseau se répartit comme suit :

Nature	Nombre au 31/12/21
Regards de visite	1097
Avaloirs et Grilles	505
Déversoirs d'orage	3
Chasses	2
Bassins d'orage	1
Décanteurs	0
Dessableur	0

III-2 Traitement des eaux usées

Sans objet sur le périmètre délégué.



IV - COMPTE-RENDU D'ACTIVITE

IV-1 Données administratives du Service Assainissement

IV-1-1 Nombre d'abonnés

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, nous définissons différents types d'abonnés :

- **Abonnés domestiques et assimilés** qui sont redevables à l'Agence de l'Eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L.213-10-3 du Code de l'Environnement,
- Abonnés spéciaux dont la redevance Pollution est perçue directement par l'Agence de l'Eau,

Un abonné est raccordable lorsqu'un réseau de collecte des eaux usées passe à proximité de sa propriété.

Types d'abonnés	2020	2021	Evolution 2021/2020
Amange	159	162	2%
Archelange	109	109	0%
Audelange	83	83	0%
Baverans	208	210	1%
Chatenois	169	171	1%
Rochefort Sur Nenon	312	327	5%
Abonnés domestiques et assimilés	1 040	1 062	2.1%
Abonnés spéciaux gérés par l'Agence de l'Eau	1	1	0.0%
Nombre d'abonnés au Service d'assainissement collectif	1 041	1 063	2.1%

Ces données permettent à la Collectivité de calculer le taux de desserte des réseaux de collecte défini comme le rapport du nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif sur le nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif (zonage Assainissement).

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

En l'absence de zonage d'assainissement, nous sommes dans l'impossibilité de calculer cet indicateur : Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées = Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif / Nombre d'abonnés potentiels à l'assainissement collectif (zonage d'assainissement).

Nous pouvons cependant calculer une valeur approchée de cet indicateur basée sur le nombre d'abonnés à l'eau potable :

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	2020	2021	Evolution 2021/2020
Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif / Nombre d'abonnés à l'eau potable	84.8%	84.9%	0.2%



IV-1-2 Identification des rejets particuliers

Les abonnés de type "industriel" raccordés et susceptibles d'avoir une influence significative sur le fonctionnement du système d'assainissement sont :

Etablissement	Activité	Charge polluante rejetée (kg DBO₅/j)	Caractéristiques de l'effluent	Volume rejeté (m³/an)	Date de convention spéciale de rejet
Ets EuroRaulet	Alimentaire	2 kg/j	Lavage unité	2 340	01/03/2012

IV-1-3 Répartition des volumes Assainissement facturés

Volumes Assainissement internes

Volumes Assainissement facturés internes	2020	2021	Evolution 2021/2020
Amange	17 033	13 261	-22.1%
Archelange	9 517	9 095	-4.4%
Audelange	8 268	7 268	-12.1%
Baverans	19 572	19 253	-1.6%
Chatenois	16 680	13 551	-18.8%
Rochefort Sur Nenon	34 540	44 853	29.9%
TOTAL	105 610	107 281	1.6%

Volumes Importés


Volumes Assainissement facturés importés	2020	2021	Evolution 2021/2020
Brevans	27 965	17 506	-37%
TOTAL	27 965	17 506	-37%

Volumes Exportés

Volumes Assainissement facturés exportés	2020	0	Evolution 2021/2020
Volumes assujettis exportés vers Dole (toutes les communes sauf une partie de Brevans)	117 370	142 583	21%
Volumes physiquement exportés vers Dole (mesure compteur poste la Passerelle) sur période de facturation	145 335	160 089	10%







Nombre de primes fixes facturées

Il est appliqué autant de primes fixes qu'il y a de logements desservis.

Nombre de primes fixes facturées	2020	2021	Evolution 2021/2020
Nombre de raccordements recensés	1 041	1 063	2.1%
Nombre de primes fixes semestrielles facturées	1 172	1 078	-8.0%



IV-2 Exploitation du réseau de collecte

IV-2-1 Contrôle des branchements

Des vérifications sont réalisées par le Service Assainissement sur les branchements particuliers afin de supprimer les intrusions d'eaux claires parasites dans le réseau de collecte des eaux usées et valider la bonne exécution des nouveaux raccordements.

Ces contrôles sont effectués individuellement par un essai au colorant ou par des campagnes de test à la fumée. Une fiche de conformité est établie par nos agents pour chaque inspection validée.

La conformité d'un branchement est assurée si les critères suivants sont respectés :

- Evacuation sans gêne des effluents jusqu'au collecteur,
- Parfaite étanchéité de la canalisation et du raccordement,
- Raccordement au réseau de collecte des eaux usées pour les effluents,
- Séparation des rejets d'eaux de pluie ou de ruissellement.

Contrôle de la conformité des raccordements	2020	2021	Evolution 2021/2020
Sur branchements existants	12	14	17%
Sur nouveaux branchements	6	5	-17%
TOTAL	18	19	6%
Nombre de branchements conformes	15	17	13%
Taux de conformité (%)	83%	89%	7%

Au même titre, un certificat de conformité est délivré après chaque nouveau raccordement réalisé sur les réseaux dont nous assurons l'exploitation.

Branchements neufs EU	2020	2021	Evolution 2021/2020
Nombre de branchements réalisés	6	5	-17%





IV-2-2 Entretien du réseau

a) Opérations de curage

De manière à assurer un écoulement optimal des effluents, un curage préventif a été réalisé comme suit :

Curage préventif	2020	2021	Evolution 2021/2020
Réseau			
Eaux usées (ml)	2 850	3 000	5%
Unitaire (ml)	600	500	-17%
Eaux pluviales (ml)	1 410	1 500	6%
TOTAL	4 860	5 000	3%
Ouvrages singuliers	0	0	0%
Postes de relèvement (nb)	48	48	0%
Avaloirs, Grilles (nb)	324	372	15%
Déversoirs d'orage (nb)	3	3	0%
Autres (nb), puits perdu	16	16	0%
TOTAL	391	439	12%

Certains secteurs présentent de fréquents problèmes d'écoulement et nécessitent un curage systématique plusieurs fois dans l'année. Ces points sensibles sont recensés en annexe.

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, les secteurs de collecte des eaux usées (unitaires ou séparatifs EU) nécessitant au moins deux interventions par an (préventives ou curatives) font l'objet d'un *indicateur de performance* présenté ci-dessous :

P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

Nombre de secteurs nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	2020	2021	Evolution 2021/2020
Nombre de secteurs recensés	1	1	0.00%
Linéaire Réseaux Séparatifs et Unitaires (km)	39.503	40.252	1.90%
Nb de points noirs / 100 km	3	2	-1.86%





Ces opérations d'entretien et de curage génèrent des sous-produits (sables, graviers, graisses, matières solides) qui sont évacuées vers une filière adaptée en vue de leur traitement ou élimination, en l'occurrence la station d'épuration de Dijon.

Ces sous-produits sont quantifiés dans le tableau ci-dessous :

Déchets de curage	2020	2021	Evolution 2021/2020
Volume (m3/an)	18.0	18.0	0%

b) Opérations de désobstruction

Certains désordres sur le réseau de collecte ont nécessité une intervention ponctuelle et rapide. Un récapitulatif des interventions menées cette année est présenté ci-dessous :

Désobstructions	2020	2021	Evolution 2021/2020
Eaux usées (nb)	3	6	100%
Unitaire (nb)	0	0	-
Eaux Pluviales (nb)	3	2	-33%
Branchements EU (nb)	6	5	-17%
Postes de relèvement (nb)	4	5	25%
Autres (nb)	0	0	-
TOTAL	16	18	13%

Chaque intervention de curage préventif et curatif est tracée (date, localisation, durée, objet et caractéristiques de l'intervention). Les interventions ponctuelles sont reportées sur la base de données associée au SIG.

c) Inspections vidéo

Afin d'identifier et localiser l'origine des désordres constatés, des inspections vidéo à l'intérieur des canalisations ont été réalisées cette année et consignées ci-dessous.

Localisation du passage caméra	Linéaire inspecté (ml)	Objectif du passage caméra
Sans objet		





d) Débordements chez les usagers

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, sont recensés les débordements et inondations d'effluents chez les usagers. Ils sont mesurés par un *indicateur de performance* défini par le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des tiers ramené au millier d'habitants desservis :

P251.1 Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers

Taux de débordement des effluents chez les usagers	2020	2021	Evolution 2021/2020
Demandes d'indemnisation	0	0	-
Nombre d'habitants desservis (donnée INSEE)	2 228	2 228	0.0%
Taux de débordement des effluents (Nb / 1000 hab)	0	0	-

^{*}Estimation calculée = population INSEE x nombre de primes fixes assainissement collectif / nombre de primes fixes eau potable

e) Rejets au milieu naturel

Afin de recenser et corriger les rejets inopinés d'effluents non traités directement au milieu naturel, un *indicateur de performance*, dont la valeur est comprise entre 0 et 120, a été défini sur les critères suivants :

Indicateur	Définition
Connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	➤ Etape A : Eléments communs à tous les types de réseaux : + 20 : Localisation des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte non raccordés, déversoirs d'orage, trop-pleins de poste de refoulement) + 10 : Evaluation de la pollution collectée en amont de chaque point de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés) + 20 : Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejets au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement + 30 : Réalisation de mesures de débit et pollution sur ces rejets + 10 : Présentation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration + 10 : Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur ceux-ci
	Eléments suivants pris en compte si Etape A > 80 points > Etape B: Pour les secteurs équipés (même partiellement) en réseaux séparatifs + 10: Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total > Etape C: Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes + 10: Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

Indice de la connaissance des rejets au milieu naturel	2021
EX SIA DE LA VEZE	60





Les données nécessaires à l'amélioration de la connaissance du fonctionnement du réseau et à la limitation de la pollution directement rejetée au milieu naturel ne peuvent être obtenues que par la réalisation d'un diagnostic très précis du réseau de collecte.

Les points de rejets au milieu naturel identifiés sont reportés en annexe.

Les rejets identifiés étant à l'origine d'une pollution visible et accidentelle des cours d'eau récepteur font l'objet d'une déclaration aux organismes concernés. Les incidents constatés cette année sont listés ci-dessous :

Date de l'incident	Date d'information de la Police de l'Eau et de la Collectivité	Nature de l'incident	Estimation des désordres	Action corrective engagée
		Néant		

IV-2-2 Intervention sur réseau

Les interventions présentées ci-dessous ont été effectuées au cours de l'année à la charge de SOGEDO ou mandatées par la Collectivité à son délégataire.

Lieu	Nature de l'intervention
Chatenois, Amange	Remise à niveau tampons EU
Rochefort sur Nenon	Réfection de plusieurs grilles avaloirs sur plusieurs rues





IV-2-3 Maintenance des postes de relèvement

Les interventions présentées ci-dessous ont été effectuées au cours de l'année à la charge de SOGEDO ou mandatées par la Collectivité à son délégataire.

Ouvrage	Nature de l'intervention	Détail de l'intervention	
PR chemin de la corvée du roi		pompe 1	
Brevans - Passerelle		clapets + débitmètre	
PR ZI Rochefort		armoire électrique + télésurveillance	
PR Baverans - Chemin des iles	Renouvellement	pompe 1	
PR Moulin Rouge		pompe 1 + débitmètre	
PR Archelange - Soleil levant		sonde de niveau + pompe 1	
PR Amange - Moulinot		sonde de niveau + pompe 1	
Tous les postes	Contrôle	Contrôle électrique normatif + vérification du bon fonctionnement des pompes et des poires de niveaux	
PR Chatenois	Renouvellement	Sonde de niveau + démarreur + pompe 1 et 2	

Les données relatives au fonctionnement détaillé des postes sont reportées ci-dessous :

PR Rue du Canal - Baverans	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	1 713	2 402	40%
Consommation d'énergie (kW)	7 871	12 357	57%
Débit mesuré (m3/h)	65.0	65.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	111 345	156 130	40%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Chemin des lles - Baverans	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	733	491	-33%
Consommation d'énergie (kW)	994	140	-86%
Débit mesuré (m3/h)	8.0	8.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	5 864	3 928	-33%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-





PR Rue de la Fontaine - Brevans	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	2 593	3 082	19%
Consommation d'énergie (kW)	13 565	15 812	17%
Débit mesuré (m3/h)	70.0	70.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	181 510	215 740	19%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR ZI - Rochefort	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	1 662	1 962	18%
Consommation d'énergie (kW)	3 629	3 742	3%
Débit mesuré (m3/h)	32.0	32.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	53 184	62 784	18%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Sous les Roches - Rochefort	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	729	953	31%
Consommation d'énergie (kW)	1 498	1 461	-2%
Débit mesuré (m3/h)	20.0	20.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	14 580	19 060	31%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Impasse des Moulinots - Amange	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	4 315	4 508	4%
Consommation d'énergie (kW)	14 693	17 602	20%
Débit mesuré (m3/h)	6.0	6.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	25 890	27 048	4%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Sous les Roches - Audelange	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	930	831	-11%
Consommation d'énergie (kW)	1 580	1 397	-12%
Débit mesuré (m3/h)	12.0	12.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	11 160	9 972	-11%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-



PR Audelange Village	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	898	2 815	213%
Consommation d'énergie (kW)	2 456	5 993	144%
Débit mesuré (m3/h)	9.0	9.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	8 082	25 335	213%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Rue de l'Eglise - Chatenois	2020	2021	Evolution 2021/2020
Temps de fonctionnement Heures	1 941	1 999	3%
Consommation d'énergie (kW)	47 589	33 774	-29%
Débit mesuré (m3/h)	25.0	25.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	48 525	49 975	3%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-


IV-2-4 Autosurveillance des rejets au milieu naturel sur le réseau


Les points de rejets identifiés comme collectant une pollution supérieure ou égale à 120 kg DBO5/J sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Localisation	Pollution potentielle amont (kg DBO5)	Mise en place de témoins de rejet	Mesures Débit et pollution déversée	Suivi Pluviométrie	Evaluation impact sur milieu récepteur
Trop plein PR Rue du Canal Baverans	>120 kg/j	Alarme de débordement + Sonde de surverse	Oui, équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Passerelle Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + Sonde de surverse	Oui, équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Fontaine Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + Sonde de surverse	Oui, équipé en juin 2015	Non	Non




Les volumes déversés aux déversoirs d'orage équipés de sonde de surverse sont présentés dans les graphiques suivants :











La somme des volumes by passés aux 3 déversoirs réseau est de 39838 m3 pour l'année 2021.

IV-2-5 Conformité de la collecte des effluents

P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU

La valeur de cet indicateur est définie par les services de la Police de l'Eau.





IV-3 Travaux de la Collectivité

IV-3-1 Suivis de chantiers

Les travaux réalisés sur les installations de la Collectivité font l'objet d'un accompagnement rigoureux de la part de nos services à toutes les phases de leur réalisation (projet, avancement, réception).

Nous rappelons que les nouvelles installations n'intègrent le patrimoine affermé qu'après fourniture des plans de récolement par les entreprises mandatées et réception des travaux par le maître d'ouvrage.

Les tableaux ci-dessous reprennent les travaux réceptionnés au cours de l'année :

Ouvrages / Secteurs concernés	Chantier
Sans objet en 2021	

IV-3-2 Renouvellement des réseaux

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est défini par le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de conduites renouvelées au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections remplacées à l'identique ou renforcées, ainsi que les sections réhabilitées.

Récapitulatif des travaux réceptionnés	2017	2018	2019	2020	2021	Moyenne annuelle (sur 5 ans)
Renouvellement branchements (nb)	0	12	4	6	5	5
Extensions de réseau (km)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.200
Renouvellement de réseau (km)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total Annuel (km)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.200

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d'eaux usées

Indicateurs des réseaux de collecte	2021
Longueur du réseau unitaire + séparatif EU (km)	40.252
Age moyen des canalisations (an)	NC
Taux moyen d'extension du réseau (%)	0.50%
Taux moyen de renouvellement du réseau	0.00%





V - GESTION DES ABONNES

V-1 Activités de l'Agence Clientèle

V-1-1 Synthèse de l'année

Les périodes contractuelles de facturation sont : mai et novembre.

Gestion des Abonnés	2020	2021	Evolution 2021/2020
Facturation :			
Nombre de factures émises :	2 627	2 339	-11%
Relances:			
Nombre de relances simples :	291	304	4%
Nombre de relances majorées :	138	178	29%
Nombre d'avis de passage :	0	0	-
Nombre de mises en demeure en recommandé :	0	0	-
Nombre d'obturations sur branchement EU :	0	0	-
Nombre de résiliations pour cause d'impayé :	0	0	-
Contentieux en cours :			
Nombre :	86	2	-98%
Montant en € :	4 673	54	-99%
Difficultés de paiement rencontrées :			
Nombre :	0	12	-
Echéanciers accordés :	0	12	-
Charte solidarité :			
Nombre de dossiers présentés à la Commission départementale :	0	1	-
Montant en € :	0	442	-
		0	
Nombre de dossiers acceptés à la Commission départementale :	0	1	-
Montant en € :	0	179	-

Gestion des DICT	2020	2021	Evolution 2021/2020
Nombre de DT, DICT, DT-DICT conjointes émises :	1	3	200%
Nombre d'ATU émises :	2	6	200%
Nombre de DT, DICT, DT-DICT conjointes traitées :	111	142	28%



V-1-2 Situation sur l'exercice précédent

SOGEDO s'emploie à effectuer les démarches nécessaires afin de recouvrir au paiement des factures émises auprès des usagers.

Conformément à la RGPD, nous ne sommes pas en droit de vous transmettre le nom des abonnés.

Le tableau suivant est un récapitulatif des créances non soldées au 31 décembre portant sur l'année précédente

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente

Exercice précédent	2020	2021	Evolution 2021/2020
Nombre de factures émises au 31/12/N-1 :	2 339	2 213	19%
Nombre de factures non soldées au 31/12/N :	17	38	124%
Montant impayé au 31/12/N (€):	1 489	2 742	84%
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente :	0.66%	1.65%	149%

Observations: Le calcul du taux d'impayés est basé sur le montant facturé au titre de l'exercice précédent qui comprend l'intégralité de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, et la TVA liée à ces postes.

V-2 Ecrêtements

D'après l'arrêté du 24/09/2012, SOGEDO prévient les abonnés en cas d'augmentation anormale de leur consommation.

Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation chez un abonné domestique – sauf fuites dues à des appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage - le montant de la facture assainissement est plafonné à la consommation moyenne des 3 dernières années, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite par un professionnel.

Une synthèse des écrêtements réalisés est présentée dans le tableau ci-dessous :

Demandes d'écrêtement Assainissement	2021
Nombre de dossiers traités :	2
Volume total écrêté (m³) :	107
Montant global de l'écrêtement Sogedo (€) :	141





V-3 Dégrèvements

Selon les justifications apportées par les abonnés attestant d'incidents exceptionnels sur leurs installations intérieures, SOGEDO a procédé, à titre commercial, à des rabais exceptionnels sur la part fermière, dont une synthèse est présentée dans le tableau ci-dessous :

Demandes de dégrèvement Assainissement	2021
Nombre de dossiers traités :	0
Volume total dégrévé (SOGEDO m³) :	0
Montant global du dégrèvement Sogedo (€) :	0

V-4 Traitement des demandes des abonnés

SOGEDO mène une politique de proximité pour répondre aux besoins des abonnés. Leurs demandes sont exclusivement traitées par l'agence locale.

Le tableau suivant est une synthèse de l'activité liée à la relation clientèle :

Traitement des demandes des abonnés	Demandes de renseignement	Réclamations	Total
Courriers traités	101	7	108
TOTAL	101	7	108
Appels téléphoniques			
TOTAL	NR	NR	NR
A l'agence			
TOTAL	NR	NR	NR

V-5 Réclamations clientèle

Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celle relatives au niveau des prix.

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, le taux de réclamations est un *indicateur de performance* défini par le nombre de réclamations écrites rapporté pour 1000 abonnés.

P258.1 Taux de réclamations

Taux de réclamations / 1000 abonnés	2021
Nombre de réclamations écrites	7
Nombre d'abonnés	1 063
Taux de réclamations / 1000 abonnés	6.6





VI - BILAN FINANCIER

6

VI-1 Indicateurs financiers

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120m3

INDICATEURS FINANCIERS SIA DE LA VEZE

SIMULATION DE FACTURE POUR UNE CONSOMMATION ANNUELLE DE 120 M³

Osmisa da IIA sasinisa amant	QUAN	P.U.			MONTANT HT	
Service de l'Assainissement	TITE	01/01/21	01/01/22	Ecart %	01/01/21	01/01/22
SOGEDO EXPLOITATION						
Prime Fixe (pour l'année)	1	31.720 €	32.360 €	2.0%	31.720 €	32.360 €
Prime Variable (€/m3)	120	1.324 €	1.352 €	2.1%	158.880 €	162.240 €
<u>COLLECTIVITE</u>						
Prime Fixe (pour l'année)	1	30.000 €	50.000 €	66.7%	30.000 €	50.000 €
Prime Variable (€/m3)	120	0.600 €	0.600€	0.0%	72.000 €	72.000 €
<u>TIERS</u>						
Modernisation des réseaux de collecte (m³)	120	0.150 €	0.160 €	6.7%	18.000 €	19.200 €
TVA		10.00%	10.00%		31.060 €	33.5800 €
MONTANT TTC DE LA FACTURE				8.1%	341.66 €	369.38 €
MONTANT TTC DU M ³ HORS PRIME FIXE				1.8%	2.281 €	2.323 €
MONTANT TTC DU M³ AVEC PRIME FIXE				8.1%	2.847 €	3.078 €



VI-2 Compte-rendu financier

Présentation du CRF

Le compte rendu financier ci-joint est établi en application des dispositions des article R3131-3 et suivant du Code de la commande publique qui fait obligation au concessionnaire d'un service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service délégué. Les chiffres de l'année en cours y sont indiqués et ceux de l'année précédente y sont rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre l'année en cours et l'année précédente est systématiquement indiquée.

Modalités d'établissement du CRF et composantes des rubriques

Le CRF regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de déterminer l'économie du contrat.

Les produits :

Exploitation du service:

Le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part délégataire) se rapportant à l'exercice. Il est fait, dans la mesure du possible, la différence entre le montant total des abonnements et le montant total des m3 vendus. Les recettes des prestations d'entretien du réseau d'eau pluvial, lorsqu'elles sont prévues au contrat de délégation, sont intégrées dans ce poste. Conformément à la règlementation des entreprises privées, ce montant comprend une part de provision afin d'ajuster le chiffre d'affaires sur une année calendaire.

On retrouve également dans ce poste les recettes liées aux prestations de contrôles de conformité des branchements et autres recettes accessoires.

Collectivités et autres organismes publics :

Le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la collectivité délégante ainsi que les produits collectés pour le compte des organismes publics (Il s'agit essentiellement de la redevance de Modernisation des réseaux destinée au financement des Agences de l'Eau).

Travaux exclusifs:

Le montant total HT des travaux facturés réalisés par le centre d'exploitation dans le cadre du contrat, en application du bordereau des prix travaux. Il s'agit essentiellement de la création des branchements neufs d'assainissement.

Produits accessoires:

On retrouve dans ce poste les recettes liées aux prestations de contrôles de conformité des branchements et autres recettes accessoires.

L'ensemble des produits figurant au CRF résultent d'une affectation directe au contrat.





Les charges :

Il s'agit de l'ensemble des charges du service délégué. Elles sont composées de charges directes imputées directement au contrat et de charges indirectes réparties en fonction de différentes règles spécifiques La structure de l'entreprise, avec une forte présence locale, permet une affectation des charges directement au contrat de façon largement prépondérante. Pour les charges indirectes, la répartition se fait au prorata de la valeur ajoutée pour les frais d'exploitation des centres d'exploitation locaux et les frais de structure généraux de l'entreprise et selon d'autres règles spécifiques pour les frais de véhicules, et les frais de facturation.

Salaires et charges :

Le coût de la rémunération des agents SOGEDO, incluant les salaires et charges sociales, les frais de déplacement et de formation professionnelle. Un dispositif de gestion des interventions permet une imputation au plus juste des agents en fonction des interventions effectives pour chaque contrat.

Ce poste comprend également les frais de personnel d'encadrement, de personnel technique en support et de personnel administratif extérieurs au centre d'exploitation mais qui interviennent spécifiquement sur le contrat.

Frais de Véhicule :

Composé du coût d'amortissement des véhicules, du carburant, des frais d'entretien, réparations et d'assurances, ces frais sont ventilés sur le contrat proportionnellement au nombre d'heures du personnel d'exploitation imputé au contrat. Ce poste subit d'importantes fluctuations compte tenu de la volatilité du prix des carburants, de la hausse constante du coût des réparations et des assurances.

Energie électrique :

Cette rubrique comprend le coût des contrats d'électricité et de gaz relatifs aux consommations énergétiques effectives de chaque site du périmètre du contrat. Chaque contrat d'énergie est imputé individuellement au contrat grâce une base de données détaillée. Cet outil permet un suivi rigoureux des puissances atteintes, de l'évolution des consommations énergétiques et des éventuelles pénalités (énergie réactive et dépassements). Chaque année une analyse des ajustements de puissance et d'option tarifaire nécessaires est réalisée afin d'optimiser au mieux ce poste de charge important. Ces optimisations permettent d'assurer un dimensionnement des contrats au plus proche du besoin sur site. De plus, SOGEDO travaille en collaboration avec son fournisseur d'énergie et se fait accompagner afin d'assurer une veille régulière du marché de l'énergie et d'orienter sa stratégie d'achat. Cette démarche permet de limiter, en partie seulement, la hausse constante et importante du coût de l'énergie constaté ces dernières années.

Transfert et traitement eaux usées :

Cette rubrique comprend le coût du transfert et/ou du traitement des eaux usées vers une collectivité voisine. C'est le cas des collectivités ne disposant pas d'unité de dépollution propre. Une convention régit les modalités techniques et financières du transfert des eaux usées.

Produits de traitement :

Il s'agit des coûts exclusifs des produits entrant dans les process de dépollution des eaux usées. Ce poste comprend également les charges induites par la location de bidons consignés. On y retrouve dans certains cas les produits de traitements nécessaires à l'élimination de l'H2S dans les réseaux de collectes.





Analyses:

Le coût annuel des analyses d'eaux usées réalisées dans le cadre des programmes suivants :

- Programme réglementaire fixé par la réglementation nationale ou par arrêté préfectoral spécifique au service d'assainissement et soumis aux contrôles de la Police de l'eau et des Agences de l'eau : ces analyses peuvent porter sur les eaux situées au niveau des réseaux de collecte ou de la station d'épuration.
- Programme réglementaire d'analyses lié à la surveillance des micropolluants quand la fréquence a été définie par la Police de l'eau et qu'elles sont mises à la charge du délégataire. Programme d'analyses lié au suivi du milieu récepteur éventuellement.
- Programme d'analyses d'autocontrôle, réalisé par et à l'initiative du délégataire.

L'ensemble de ces analyses servent à l'établissement du bilan de fonctionnement du service d'assainissement, puis aux Agences de l'Eau, après validation des services de la Police de l'eau, au versement des aides et primes aux collectivités.

Liaisons télécommunications :

Ce poste comprend les frais des lignes téléphoniques nécessaires à la gestion et à la supervision des sites. On y retrouve le coût des lignes traditionnelle RTC, des lignes spécialisées et des lignes GSM et GPRS.

Entretien des ouvrages de traitement :

L'ensemble des charges liées à l'exploitation des ouvrages de traitement comprenant les éléments suivants : petites fournitures d'entretien (graisses, huiles, petits consommables), le coût des locations d'engin, de l'entretien des espaces verts, les vérifications réglementaires (contrôles normatifs : électriques, anti-bélier, extincteur, équipements de levages) le contrôle et le remplacement des petits équipements de traitements (sonde de mesures, petites fournitures).

Entretien et réparations des réseaux et branchements :

Ce poste de charge comprend les éléments suivants :

- Sous-traitance : prestations de sous-traitance des entreprises extérieures (terrassement, réfection de chaussée etc.)
- Les fournitures réseaux et branchements : pièces de réparations, canalisations, tabouret de branchement, regard, avaloirs et consommables divers,
- La location de matériel de chantier.

Le service achats de SOGEDO optimise de façon permanente les coûts des fournitures et de la sous-traitance, malgré la hausse constante des matières premières. Cette optimisation fait bénéficier à chaque collectivité de l'effet de masse de l'entreprise.

Travaux facturables:

Ce poste comprend les éléments nécessaires à la réalisation des travaux neufs exclusifs :

- Sous-traitance : prestations de sous-traitance des entreprises extérieures (terrassement, réfection de chaussée etc.)
- Les fournitures réseaux et branchements : canalisations, regards, pièces pour les branchements, ...
- La location de matériel de chantier,





Hydrocurage:

L'ensemble des charges d'hydrocurage liées à l'entretien des réseaux de collectes, transit, postes de relèvements, déversoirs d'orages, branchements et stations d'épurations. Le coût de l'hydrocurage préventif et curatif est globalisé. Le recensement de chaque intervention par nos opérateurs permet d'imputer par contrat chaque intervention. On y retrouve le curage des réseaux d'eaux pluviales quand ceux-ci sont prévus au contrat de délégation.

Ce poste de charge intègre également le coût d'évacuation et de traitement de l'ensemble des déchets de curage dans les filières d'élimination agréées.

Traitement des boues :

L'ensemble des charges liées au traitement des boues des stations d'épuration. Le coût de différentes filières d'élimination (valorisation agricole, compostage, incinération, ...) est regroupé. On y retrouve également le suivi agronomique et des plans d'épandages quand ceux-ci sont à la charge du délégataire

Amortissements du matériel d'exploitation et immobilisation :

Sont regroupés dans cette rubrique :

- L'ensemble des amortissements des équipements propriété de SOGEDO qui sont utilisés localement pour l'exécution du contrat. On y retrouve l'amortissement des matériels de chantier, outillages mais également du matériel de bureau de l'agence locale (mobilier, équipement, matériel informatique et télécommunication).
- Une quote-part des immobilisations des équipements des services généraux de SOGEDO sont reventilées grâce à la clé de la valeur ajoutée.
- L'amortissement des équipements financés sur les ouvrages par SOGEDO dans le cadre des obligations du contrat. Ces équipements sont considérés comme des biens de retour et ils sont amortis sur la durée restante du contrat.

Dépenses au titre du renouvellement contractuel :

Ce paragraphe regroupe l'ensemble des charges liées au renouvellement des ouvrages. Il existe trois notions de gestion du renouvellement. Les règles sont fixées dans le contrat de délégation. Pour un même contrat, il peut y avoir plusieurs règles de gestion du renouvellement en simultané et suivant la nature des équipements.

- **Garantie de renouvellement**: Le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service.
- **Programme de renouvellement :** Il s'agit des engagements pris contractuellement par le délégataire sur un programme défini dans le compte d'exploitation. Les opérations font souvent l'objet d'un lissage sur la durée du contrat. S'agissant d'un engagement ferme, le délégataire est tenu de réaliser ces travaux avant la fin du contrat sous peine de compensation financière en fin de contrat.
- Compte de renouvellement : Une dotation annuelle est calculée selon les règles définies au contrat de délégation. Ce montant est versé au crédit d'un compte et l'ensemble des opérations de renouvellement vient s'inscrire au débit de celui-ci. Un décompte contractuel est réalisé chaque année afin de suivre la bonne tenue et respect des engagements du délégataire. Il est porté annuellement le montant effectif des dépenses de l'exercice dans le compte rendu financier.

Dans un objectif de lisibilité, nous avons détaillé le renouvellement selon 3 rubriques : renouvellement électromécanique (comprenant postes de relèvements et station d'épuration), réseaux et branchements.

Les montants figurant au titre des dépenses de renouvellement affectés au CRF sont les dépenses effectives au cours de l'exercice considéré. Les dépenses de renouvellement sont donc susceptibles d'évoluer fortement d'un exercice à l'autre selon les travaux réalisés.





Facturation, encaissement et contentieux :

Ce poste de charges regroupe les dépenses des services de facturation de SOGEDO : préparation, traitement et impression des factures, 1^{er} relance, 2^{ème} relance (y compris les frais d'entretien des équipements informatiques, d'impression, de mise sous pli), frais d'affranchissement et d'expédition, frais du service de recouvrement et de la gestion des contentieux. L'ensemble de ces charges est réparti sur chaque contrat proportionnellement au nombre d'abonnés du contrat.

On retrouve également dans ce poste de charge, le coût des prestations de facturation lorsque celle-ci n'est pas réalisée par SOGEDO mais par un autre opérateur (dans le cas où SOGEDO n'est pas délégataire du service public de l'eau potable).

Frais locaux d'exploitation :

Il s'agit de l'ensemble des frais de l'agence locale de rattachement : location, entretien du bâtiment, entretien du matériel informatique et téléphonique, lignes téléphoniques et informatiques dédiés, et toutes autres charges des bâtiments nécessaires à son fonctionnement et à l'accueil des usagers. L'ensemble de ces charges est réparti selon une clé de répartition (Valeur ajoutée) sur l'ensemble des contrats de délégation rattachés à l'agence locale.

Contribution Économique Territoriale (CET) et autres impôts :

La CET est due par les entreprises. Elle est constituée de :

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;
- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), basée sur les biens soumis à la taxe foncière.

Cette rubrique comprend les éléments suivants :

- La CET relative aux ouvrages du service ;
- La CET relative aux biens propres de la société, affectés directement ou indirectement au service ;
- Les autres impôts éventuels sur le service à la charge du Délégataire.

Redevances et participations contractuelles :

Ce poste de charges comprend les éléments suivants éventuels :

- Frais de contrôle contractuel du service, lorsque la charge en incombe au délégataire.
- Autres redevances : essentiellement le montant des redevances d'occupation des domaines publics quand celles-ci sont à la charge du délégataire (redevances, départementales, SNCF, VNF, Autoroutes etc..).

Collectivités et autres organismes publics :

Ce poste de charges comprend les éléments suivants :

- Redevance modernisation des réseaux, reversée à l'Agence de l'eau.
- Montant des produits collectés pour le compte de la collectivité délégante.

Dans un but de simplification, et compte tenu des périodes de reversement, le montant de ces charges est strictement égal au montant des recettes collectées pendant l'exercice civil.





Divers:

Ce poste, utilisé <u>exceptionnellement</u> est spécifique à certains contrats de délégation et peut comporter les charges suivantes :

- Annuité du fond de travaux concessif dans le cadre de contrat de concession.
- Dotation « exceptionnelle » spécifique à certains contrats de délégation.

Contribution des services centraux et recherche :

Il s'agit d'une quote-part de l'ensemble des charges de structures générales de la société SOGEDO dont les charges n'ont pu être imputées directement au contrat. Il s'agit essentiellement des services supports tels les services du personnel, comptabilités, achats, assurances, commerciaux, communication, sécurité, informatique et de direction. La répartition de ces charges est effectuée grâce à la clé de répartition dite à la valeur ajoutée sur l'ensemble des contrats de délégation de SOGEDO.

Impôts sur les sociétés :

Il s'agit du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par SOGEDO. Le calcul est normatif et basé sur le montant d'imposition des entreprises en vigueur pour l'exercice concerné.





COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION

Année : 2021

Département : Département Jura

Centre: Centre de Rochefort sur Nenon (C11) Contrat: C.A. du GRAND DOLE (C1122050)

En €uros

Part fixe (abonements)	Libellé	2020	2021	Evolution 2020/2021
Part fixe (abonements)	PRODUITS			
Part Consommations	Exploitation du service	180 615	192 322	6%
Eax pluvisies	Part fixe (abonnements)	33 337	34 680	4%
Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% Travaux attribués à titre exclusif 16 541 14 512 -12% Recettes accessoires 14 703 19 983 36% TOTAL DES PRODUITS 319 467 337 991 6% CHARGES Salaires et Charges 22 566 24 366 8% Exploitation 22 377 23 732 8% Travaux 190 637 208% Fais de Véhicule 2 316 4 106 77% Exploitation 2 316 3 99 71% Travaux 0 147 147 Exploitation 2 316 3 99 71% Travaux 0 147 14% Travaux 0 147 14% Travaux 0 147 14% Travaux 102 637 99 313 3% Travaux 102 637 99 313 3% Travaux 102 637 99 313<	Part Consommations	138 315	154 896	12%
Travaux attribués à titre exclusif 16 641 14 512 -12% Recettes accesoires 14 703 19 983 36% TOTAL DES PRODUITS 319 467 337 991 6% TOTAL DES PRODUITS 319 467 337 991 6% TOTAL DES PRODUITS 319 467 337 991 6% TOTAL DES PRODUITS 58 319 467 337 991 6% TOTAL DES PRODUITS 58 319 467 337 991 6% TOTAL DES PRODUITS 58 319 467 337 991 6% TOTAL DES PRODUITS 59 317 327 29 6% Travaux 190 637 2056% 17% Exploitation 2316 399 71% Exploitation 2316 399 71% Travaux 0 0 147 Energie électrique 20 193 22 947 14% Transfert et traitement eaux usées 102 637 99 313 -33% 16% Analyses 481 336 18% 70 33 -16% Analyses 481 336 18% 18% 1834 376 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318	Section of the sectio			
Recettes accessoires				
CHARGES				
CHARGES Salaires et Charges Exploitation 22 377 23 729 6 % Travaux 190 637 236% Frais de Véhicule 2 316 4 106 77% Exploitation 2 316 3 959 71% Travaux 0 147 147				
Salaires et Charges 22 566 24 366 8% Exploitation 22 377 23 729 6% Travaux 190 637 2368 77% Frais de Véhicule 2 316 4 106 77% Exploitation 2 116 3 959 71% Travaux 0 0 147 Energie électrique 20 193 22 947 14% Transferr et traitement eaux usées 102 637 99 313 -3% Frais de Traitement 8 346 7 038 -16% Analyses 481 396 -18% Liaisons Télécommunication 3 090 1 060 -66% Entretiens et réparations des ouvrages de traitement 3 009 2 393 -20% Entretiens et réparations des Réseaux, Branchements, 2 764 973 -65% Travaux Facturables 16 295 12 087 -26% Hydrocurage 11 698 18 343 57% Traitement des boues 0 0 0 Amortissements matériel SOGEDO 684 866 27% Immobilisations incorporeles 669 563 -13% Dépenses au titre du renouvellement contractuel 15 843 30 839 95% Renouvellement Electromécanique 15 843 30 839 95% Renouvellement Branchements 0 0 0 Contribution Economique Territoriale 2 370 903 -62% Contribution Economique Territoriale ouvrages 0 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% TO	TOTAL DES PRODUITS	319 467	337 991	6%
Exploitation				
Travaux 190 637 236% Frais de Véhicule 2 316 4 106 77% Exploitation 2 216 3 959 71% Travaux 0 147 Energie électrique 20 193 22 947 14% Transfert et traitement eaux usées 102 637 99 313 -3% Produits de Traitement 8 346 7 038 -16% Analyses 481 396 -18% Alaisons Télécommunication 3 090 1 060 -66% Entretiens et réparations des ouvrages de traitement 3 099 1 060 -66% Entretiens et réparations des Réseaux, Branchements, 2 764 973 -55% Travaux Facturables 16 295 12 087 -26% Hydrocurage 11 698 18 343 57% Travaux Facturables 66 295 12 087 -26% Hydrocurage 684 866 27% Travitation in composition to des composition et Immobilisations 1 354 1 449 7% A			24 366	
Frais de Véhicule	g grait transcription was	9000000 CN 65457		
Exploitation				
Travaux				
Energie électrique	11.440 • 12.000 14.0000	(COPT. COM COT COM)	0500505050	71%
Transfert et traîtement eaux usées 102 637 99 313 -3% Produits de Traitement 8 346 7 038 -16% Analyses 481 396 -18% 16				4.40/
Produits de Traitement				
Analyses Liaisons Télécommunication Liaisons Tél				
Liaisons Télécommunication 3 090 1 060 -66% Entretiens et réparations des ouvrages de traitement 3 009 2 393 -20% Entretiens et réparations des Réseaux, Branchements, 2 764 973 -65% Travaux Facturables 16 295 12 087 -26% Hydrocurage 11 698 18 343 57% Traitement des boues 0 0 0 Amortissements du matériel d'exploitation et Immobilisations 1 354 1 449 7% Amortissements matériel SOGEDO 664 866 27% Immobilisations incorporelles 669 583 -13% Dépenses au titre du renouvellement contractuel 15 843 30 839 95% Renouvellement Electromécanique 15 843 30 839 95% Renouvellement Réseau 0 0 0 Renouvellement Branchements 0 0 0 Facturation, Encaissements, Contentieux 3 234 3 661 13% Frais locaux d'exploitation 4 912 5 423 10%				80.5
Entretiens et réparations des ouvrages de traitement 3 009 2 393 -20% Entretiens et réparations des Réseaux, Branchements, 2 764 973 -65% 17 avaux Facturables 16 295 12 087 -26% Hydrocurage 116 88 18 343 57% 17 aitement des boues 0 0 0 0 Amortissements matériel d'exploitation et Immobilisations 1 354 1 449 7% Amortissements matériel SOGEDO 684 866 27% Immobilisations incorporelles 669 583 -13% Dépenses au titre du renouvellement contractuel 15 843 30 839 95% Renouvellement Electromécanique 15 843 30 839 95% Renouvellement Branchements 0 0 0 0 Facturation, Encaissements, Contentieux 3 234 3 661 13% Frais locaux d'exploitation Economique Territoriale 2 370 903 -62% Contribution Economique Territoriale ouvrages 0 0 0 Contribution Economique Territoriale bureaux 2 2370 903 -62% Autres impôts et taxes (Fonciers) 0 0 0 Redevances et Participations Contractuelles 0 0 0 0 Contribution Economique Territoriale bureaux 0 0 0 0 0 Contribution Economique Territoriale bureaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	AND TOTAL AND THE PROPERTY OF	2000 a 10 Table		
Entretiens et réparations des Réseaux, Branchements, 2 764 973 -65% Travaux Facturables 16 295 12 087 -26% Hydrocurage 11 698 18 343 57% Traitement des boues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			10 10 10 10	
Travaux Facturables		77)79.79.79		70 TO TO THE
Hydrocurage				100000000000000000000000000000000000000
Amortissements du matériel d'exploitation et Immobilisations 1 354 1 449 7% Amortissements matériel SOGEDO 684 866 27% Immobilisations incorporelles 669 583 -13% Dépenses au titre du renouvellement contractuel 15 843 30 839 95% Renouvellement Electromécanique 15 843 30 839 95% Renouvellement Réseau 0 0 0 Renouvellement Branchements 0 0 0 Facturation, Encaissements, Contentieux 3 234 3 661 13% Frais locaux d'exploitation 4 912 5 423 10% Impôts et Contribution Economique Territoriale 2 370 903 -62% Contribution Economique Territoriale ouvrages 0 0 0 Contribution Economique Territoriale bureaux 2 370 903 -62% Autres impôts et taxes (Fonciers) 0 0 0 Redevances et Participations Contractuelles 0 0 0 Frais de Contrôle 0 0 0		11 698	18 343	
Amortissements matériel SOGEDO 684 866 27% Immobilisations incorporelles 669 583 -13%	Traitement des boues	0	0	
Immobilisations incorporelles 669 583 -13% Dépenses au titre du renouvellement contractuel 15 843 30 839 95% Renouvellement Electromécanique 15 843 30 839 95% Renouvellement Réseau 0 0 0 Renouvellement Branchements 0 0 0 Renouvellement Branchements 0 0 0 Facturation, Encaissements, Contentieux 3 234 3 661 13% Frais locaux d'exploitation 4 912 5 423 10% Impôts et Contribution Economique Territoriale 2 370 903 -62% Contribution Economique Territoriale ouvrages 0 0 0 Contribution Economique Territoriale bureaux 2 370 903 -62% Autres impôts et taxes (Fonciers) 0 0 0 Redevances et Participations Contractuelles 0 0 0 Frais de Cortrôle 0 0 0 Autres Redevances (Occupation Domaine Public) 0 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0 0	Amortissements du matériel d'exploitation et Immobilisations	1 354	1 449	7%
Dépenses au titre du renouvellement contractuel 15 843 30 839 95% Renouvellement Electromécanique 15 843 30 839 95% Renouvellement Réseau 0 0 0 Renouvellement Réseau 0 0 0 Renouvellement Branchements 0 0 0 Facturation, Encaissements, Contentieux 3 234 3 661 13% Frais locaux d'exploitation 4 912 5 423 10% Impôts et Contribution Economique Territoriale 2 370 903 -62% Contribution Economique Territoriale ouvrages 0 0 0 Contribution Economique Territoriale bureaux 2 370 903 -62% Autres impôts et taxes (Fonciers) 0 0 0 Redevances et Participations Contractuelles 0 0 0 Frais de Contrôle 0 0 0 Autres Redevances (Occupation Domaine Public) 0 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% TOTAL DES	Amortissements matériel SOGEDO	684	866	27%
Renouvellement Electromécanique	Immobilisations incorporelles	669	583	-13%
Renouvellement Réseau 0		74 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (
Renouvellement Branchements 0 0 0 0				95%
Facturation, Encaissements, Contentieux Frais locaux d'exploitation Impôts et Contribution Economique Territoriale Contribution Economique Territoriale Contribution Economique Territoriale ouvrages Contribution Economique Territoriale ouvrages Contribution Economique Territoriale ouvrages Contribution Economique Territoriale bureaux 2 370 Autres impôts et taxes (Fonciers) Redevances et Participations Contractuelles Frais de Contrôle Autres Redevances (Occupation Domaine Public) Collectivités et autres organismes publics Divers Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0			· -	
Frais locaux d'exploitation Impôts et Contribution Economique Territoriale Contribution Economique Territoriale Contribution Economique Territoriale ouvrages Contribution Economique Territoriale bureaux Contribution Economique Territoriale bureaux 2 370 903 -62% Autres impôts et taxes (Fonciers) Contractuelles Frais de Contrôle Autres Redevances (Occupation Domaine Public) Collectivités et autres organismes publics Divers 0 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0 0		annonan S		400/
Impôts et Contribution Economique Territoriale2 370903-62%Contribution Economique Territoriale ouvrages000Contribution Economique Territoriale bureaux2 370903-62%Autres impôts et taxes (Fonciers)000Redevances et Participations Contractuelles000Frais de Contrôle000Autres Redevances (Occupation Domaine Public)000Collectivités et autres organismes publics107 608111 1743%Divers000Contribution des services centraux et recherche7 3878 71318%TOTAL DES CHARGES336 103355 1856%RESULTAT AVANT IMPOT-16 636-17 1933%Impôt sur les sociétés (calcul normatif)00				
Contribution Economique Territoriale ouvrages 0 0 0 Contribution Economique Territoriale bureaux 2 370 903 -62% Autres impôts et taxes (Fonciers) 0 0 0 Redevances et Participations Contractuelles 0 0 0 Frais de Contrôle 0 0 0 Autres Redevances (Occupation Domaine Public) 0 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0				
Contribution Economique Territoriale bureaux 2 370 903 -62% Autres impôts et taxes (Fonciers) 0 0 0 Redevances et Participations Contractuelles 0 0 0 Frais de Contrôle 0 0 0 Autres Redevances (Occupation Domaine Public) 0 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0				-62%
Autres impôts et taxes (Fonciers) Redevances et Participations Contractuelles		_		620/
Redevances et Participations Contractuelles 0 0 Frais de Contrôle 0 0 Autres Redevances (Occupation Domaine Public) 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0				-02 /0
Frais de Contrôle 0 0 0 Autres Redevances (Occupation Domaine Public) 0 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0		-	4972	
Autres Redevances (Occupation Domaine Public) 0 0 Collectivités et autres organismes publics 107 608 111 174 3% Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0	*			
Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0				
Divers 0 0 0 Contribution des services centraux et recherche 7 387 8 713 18% TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0	Collectivités et autres organismes publics	107 608	111 174	3%
TOTAL DES CHARGES 336 103 355 185 6% RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0			0	
RESULTAT AVANT IMPOT -16 636 -17 193 3% Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0	Contribution des services centraux et recherche	7 387	8 713	18%
Impôt sur les sociétés (calcul normatif) 0 0	TOTAL DES CHARGES	336 103	355 185	6%
	RESULTAT AVANT IMPOT	-16 636	-17 193	3%
RESULTAT -16 636 -17 193 3%	Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	0	0	
	RESULTAT	-16 636	-17 193	3%





VII - PROPOSITIONS - EVOLUTIONS



VII-1 Ouvrages de la Collectivité

Concernant les ouvrages, il est proposé à la Collectivité d'effectuer les travaux suivants :

OUVRAGES ASSAINISSEMENT

Lieu	Intervention	Priorité		
		1	2	3
PR Rochefort	Mise en place de dégrilleur automatique			

VII-2 Réseau de Collecte

Concernant le réseau de collecte, il est proposé à la Collectivité d'effectuer les travaux suivants :

RESEAU ASSAINISSEMENT

Lieu	Intervention		Priorité		
Lieu Intervention		1	2	3	
tout le Syndicat	Poursuivre la recherche et l'élimination des eaux claires sur le réseau d'eaux usées - Shéma directeur d'assainissement du Grand Dole en cours		Х		
communes de Chatenois, Archelange et Amange			Х		



ANNEXES



ANNEXE 1 : Points noirs du réseau

Commune	Localisation	Particularités	
Chatenois	Branchement de l'école – Rue des Fontaines	Se bouche fréquemment	
Nombre total de points noirs		1	





Localisation	Pollution potentielle amont (kg DBO5)	Mise en place de témoins de rejet	Mesures Débit et pollution déversée	Suivi Pluviométrie	Evaluation impact sur milieu récepteur
Trop plein PR Rue du Canal Baverans	>120 kg/j	Alarme de débordement + sonde de surverse	Oui équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Passerelle Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + sonde de surverse	Oui équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Fontaine Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + sonde de surverse	Oui équipé en juin 2015	Non	Non
PR Chemin des Iles - Baverans	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
PR Rue de l'Eglise - Chatenois	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
PR Impasse des Moulinots - Amange	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
Trop plein PR Chemin de la Corvée du Roi Rochefort	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
Trop plein PR Zone Industrielle Rochefort	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
Trop plein PR Sous les Roches Rochefort	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
Trop plein PR Audelange Village	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
3 déversoirs d'orage Rue des Fontaines Chatenois	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
1 déversoir d'orage Audelange	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
1 déversoir d'orage Amange	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
1 déversoir d'orage Archelange	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non